LEGENDA ESQUADRIAS

PORTAS

P0 0.60x2.10	P8 1.80x2.10
P1 0.70x2.10	P9 2.00x2.10
P2 0.80x2.10	
P3 0.90x2.10	
P4 1.00x2.10	
P5 1.20x2.10	
P6 1.40x2.10	
P7 1.60x2.10	

OBSERVAÇÃO 1: Os aparelhos do ar condicionado central estarão localizados sobre a laje de cobertura. No Bloco Cirúrgico e Bloco Obstétrico, o ar condicionado terá sistema de filtros absolutos e individuais.

OBSERVAÇÃO 2: Os corredores e escada destinados à circulação serão providos de bate-macas nas duas paredes laterais a uma altura de 0,85m do piso, com finalização em curva.

OBSERVAÇÃO 3: Toda a iluminação zenital nos ambientes do pronto atendimento estão de acordo com a RN 15, anexo 4, Portaria de 08/06/78 – Ministério do Trabalho – níveis mínimos de iluminamento em Lux por atividade.

OBSERVAÇÃO 4: Nutrição dietética e Processamento de Roupa serão tercerizados conforme normas da Anvisa – MS.

OBSERVAÇÃO 5: Todas as janelas do Bloco Cirúrgico e Bloco Obstétrico serão lacradas e utilizado vidro laminado incolor com espessura de 10mm conforme detalhe que segue.

- Dutos Ar Condicionado Central
- Ventilação Mecânica
- Acesso proibido a sala quando a lâmpada vermelha estiver acessa. A lâmpada vermelha está localizada na parte superior da porta. A porta de acesso tem que possuir sinalização com símbolo internacional de radiação e a informação de "Área de Radiação".
- ▲ PISO: porcelanato com rejunte em epóxi.
- △ PISO: revestimento vinílico em manta com espessura de 2mm.
- ● PAREDE: alvenaria revestida com azulejo até o teto.
- □ PAREDE: alvenaria rebocada com aplicação de massa corrida e duas demãos de tinta acrílica semi-brilho.
- ■ PAREDE: alvenaria rebocada com aplicação de massa corrida e duas demãos de tinta epóxi.

ÁREAS:

TÉRREO:

RECEPÇÃO CENTRAL = 235,55 m²
PRONTO ATENDIMENTO = 906,89 m²
RADIOLOGIA = 495,18 m²
LABORATÓRIO = 300,92 m²
INTERNAÇÃO CIRÚRGICA = 667,91 m²
INTERNAÇÃO CLÍNICA = 667,91 m²
CENTRO DE PARTO NORMAL = 230,45 m²
BLOCO CIRÚRGICO = 396,53 m²
CME = 143,40 m²
LABORATÓRIO = 300,92 m²
REFEITÓRIO = 119,65 m²
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA = 237,01 m²
LACTÁRIO = 47,06 m²
FARMÁCIA = 92,73 m²
ALMOXARIFADO = 91,32 m²
VESTIÁRIOS = 89,95 m²
DEPARTAMENTO PESSOAL = 17,43 m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS = 34,84 m²
GUARDA DE CADÁVER = 24,29 m²
CENTRAL DE RESÍDUOS = 35,87 m²
SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA = 75,00 m²
CENTRAL DE GÁS = 8,78 m²
CENTRAL DE OXIGÊNIO =17,50 m²
RESERVATÓRIO SUPERIOR = 52,81 m²
CASA DE MÁQUINAS AR CONDICIONADO = 17,92 m²

ÁREA TOTAL: 5.307,82 m²

1º PAVIMENTO:

ADMINISTRATIVO = 195,10 m²
CAFETERIA = 120,19 m²

ÁREA TOTAL: 315,29 m²

OBRA: NOVO HOSPITAL DE CANE

LOCAL E ENDEREÇO: CANELA – RS

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL DE CANELA

PROJETO: ANDRE CARLOS LORENZ – ARQUITETO CREA 38361

EXECUÇÃO:

RUA DAS CAMÉLIAS, 849 – 840 – CAXIAS DO SUL/RS – FONE (54) 3225-4877 (54) 9972-9808

ASSUNTO: PLANTA BAIXA – TÉRREO

PRANCHA: 02

ESCALA:	ÁREA A CONSTRUIR:	ÁREA DO TERRENO:	DATA:	DESENHO:
1/100	5.623,11 m²			GABRIELE