

SIMBOLOGIA

INÍCIO DA PAGINAÇÃO

LEGENDA – ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

SIMBOLOGIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	R01	PISO CERÂMICO CLASSE A NA COR BEGE CLARO, PEI 5, LISO, ACETINADO, PLACAS DE 0,45mX0,45m COM JUNTA DE 2mm. REJUNTAMENTO CIMENTICIO EM COR CLARA COMPATIVEL AO TOM DA CERÂMICA.
	R02	PISO CIMENTICIO PVS INTERTRAVADO RETANGULAR 6 X 10 X 20cm COR NATURAL, COEFICIENTE DE ATRITO ELEVADO.
	R03	PISO CIMENTICIO RÚSTICO BORDA RETA PARA RAMPA FILETE PRETO 20x20cm
	D01	PINGADEIRA DE BASALTO POLIDO E=2cm C/ QUINAS ABAULADAS, POSICIONADAS NA EXTREMIDADE EXTERNA DAS ESQUADRIAS EXPOSTAS AS INTEMPÉRIES
	D02	SOLEIRA DE BASALTO POLIDO, E=2cm, C/ QUINAS ABAULADAS, DESNIVEIS DE ATÉ 1cm, ASSENTAR A SOLEIRA INCLINADA
	RO1	RODAPÉ EM PVC LISO BRANCO E=1,2cm E H=10cm
	RE1	REVESTIMENTO DE PAREDE PARA FACHADA ACETINADO BRANCO 15,5x15,5cm.

VIANA & TOLENTINO

PROJETOS E LICENCIAMENTOS

Requerente: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA***
Prédio: ***E.M.E.I. PROFESSOR ADALBERTO WORTMANN***
Endereço: ***Rua Homero Pacheco, Nº370 - B. Canelinha / Canela-RS***

Assunto: ***PROJETO ARQUITETÔNICO***
PAGINAÇÃO

Escala/Data: ***Indicadas/Junho 2019***

Requerente:

Área: ***1.889,41 m²***

Prancha: ***PAG 1.8***

Resp. Técnico:
Marcos Ramos Oliveira - CREA/RS: 49.527-D